

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE
CARRABILE A SEGUITO DISSESTI OLTRE AD INTERVENTI
MANUTENTIVI DEI MURETTI ADIACENTI LA VIABILITA' INTERNA E DI
RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
COMPUTO LAVORI

COMMITTENTE: ASL NAPOLI 1 CENTRO

Data, 02/10/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CAM23_A07 .010.020.A	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucii, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbazzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo euro (novecentoventisei/89)	mc	926,89
Nr. 2 CAM23_E01 .020.020.A	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) euro (centoventicinque/01)	mc	125,01
Nr. 3 CAM23_E01 .040.020.A	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi euro (dodici/92)	mc	12,92
Nr. 4 CAM23_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. euro (ventiotto/33)	mq	28,33
Nr. 5 CAM23_E03 .030.010.B	idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione. euro (trentaquattro/97)	mq	34,97
Nr. 6 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 7 CAM23_E07 .000.040.A (CAM)	Malta cementizia Malta cementizia con 300 kg di cemento euro (centoquarantanove/52)	mc	149,52
Nr. 8 CAM23_E07 .000.040.B (CAM)	Malta cementizia Malta cementizia con 400 kg di cemento euro (centosessantasette/69)	mc	167,69
Nr. 9 CAM23_E13 .070.020.A (CAM)	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm euro (quarantacinque/12)	mq	45,12
Nr. 10 CAM23_E13 .070.070.A	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. euro (nove/28)	ml	9,28
Nr. 11 CAM23_E15 .030.010.B (CAM)	Rivestimento di pareti in linoleum Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm euro (cinquanta/50)	mq	50,50
Nr. 12 CAM23_E16 .020.010.C (CAM)	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento euro (diciotto/34)	mq	18,34
Nr. 13 CAM23_E16 .020.010.F	idem c.s. ...15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne euro (uno/42)	mq	1,42
Nr. 14 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche euro (tre/65)	mq	3,65
Nr. 15 CAM23_E21 .030.010.B (CAM)	Rivestimento plastico murale al quarzo Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo euro (diciotto/86)	mq	18,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 16 CAM23_I03. 010.010.H (CAM)	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchieri e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm euro (venti/10)	m	20,10
Nr. 17 CAM23_MT .U.17.001	Segnaletica stradale Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm euro (ventuno/79)	cad	21,79
Nr. 18 CAM23_MT .U.17.008	Segnaletica stradale Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm euro (sessantauno/51)	cad	61,51
Nr. 19 CAM23_MT .U.17.024	Segnaletica stradale Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm euro (tredici/89)	cad	13,89
Nr. 20 CAM23_MT .U.17.030	Segnaletica stradale Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm euro (trentatre/21)	cad	33,21
Nr. 21 CAM23_MT .U.17.041	Segnaletica stradale Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 euro (duecentotrentaotto/43)	cad	238,43
Nr. 22 CAM23_MT .U.17.091	Segnaletica stradale Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm euro (centoquarantaquattro/15)	cad	144,15
Nr. 23 CAM23_MT .U.17.097	Segnaletica stradale Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I euro (venticinque/77)	cad	25,77
Nr. 24 CAM23_MT .U.17.137	Segnaletica stradale Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 euro (sessantadue/67)	cad	62,67
Nr. 25 CAM23_MT .U.17.149	Segnaletica stradale Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm euro (centotrentasei/41)	cad	136,41
Nr. 26 CAM23_MT .U.17.155	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm euro (zero/62)	ml	0,62
Nr. 27 CAM23_MT .U.17.155A	idem c.s. ...larghezza 15 cm - ripasso euro (zero/53)	ml	0,53
Nr. 28 CAM23_MT .U.17.158	Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto euro (cinque/31)	mq	5,31
Nr. 29 CAM23_R02 .010.050.C	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 151 a 200 mm euro (diciassette/77)	ml	17,77
Nr. 30 CAM23_R02 .060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm euro (ventuno/66)	mq	21,66
Nr. 31 CAM23_R02 .060.022.F (CAM)	idem c.s. ...50 m. Armati di altezza da 20,1 a 30 cm euro (quarantanove/40)	mq	49,40
Nr. 32 CAM23_R02 .060.038.A (CAM)	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale euro (dodici/04)	mq	12,04
Nr. 33 CAM23_R04 .020.010.B	Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso euro (quarantaquattro/51)	mq	44,51
Nr. 34 CAM23_R04 .020.020.A	Riparazione di telai in ferro Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi euro (ventuno/04)	mq	21,04
Nr. 35 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. euro (diciassette/96)	mc	17,96

